

检测报告

(201904) ZTQC (C) 字第051号

样品名称：污泥混合物1#2#

委托单位：配矿组

中天钢铁集团有限公司质量技术处

中天钢铁集团有限公司质量技术处 检测报告首页

样品名称	污泥混合物1#2#	牌号	/
		规格	/
委托单位	配矿组		
制造单位	/		
生产日期/批	/	样品数量	2
生成委托日期	2019-04-19 16:39:09	其他	/
样品状态说明	/		
样品编码	样品细分类	检验项目	检验日期
201904-C051-01	550料场污泥混合物1#	P, S, CaO, SiO ₂ , TFe, K ₂ O, Na ₂ O, Zn, FCd(固定碳), Fe ₂ O ₃ , 水份	2019-04-21
201904-C051-02	550料场污泥混合物2#	P, S, CaO, SiO ₂ , TFe, K ₂ O, Na ₂ O, Zn, FCd(固定碳), Fe ₂ O ₃ , 水份	2019-04-22
检验结果	检验结果见最后第2页。		
	检测机构(盖章) 		
	批准日期: 2019-04-23 08:59:27		
备注			

检验: 徐品贤
 审核: 鲍楼,

批准: zt3225

**中天钢铁集团有限公司质量技术处
检测报告**

序号	样品编号	样品细分类	检验项目	单位	检验结果	单项评价
1	201904-C051-01	550料场污泥混合物 1#	P	%	0.098	/
			S	%	0.35	/
			CaO	%	6.89	/
			SiO2	%	5.03	/
			TFe	%	48.12	/
			K2O	%	0.17	/
			Na2O	%	0.45	/
			Zn	%	1.49	/
			Fe2O3	%	68.76	/
			水份	%	15.70	/
2	201904-C051-02	550料场污泥混合物 2#	P	%	0.097	/
			S	%	0.38	/
			CaO	%	6.66	/
			SiO2	%	4.71	/
			TFe	%	49.60	/
			K2O	%	0.18	/
			Na2O	%	0.50	/
			Zn	%	1.57	/
			Fe2O3	%	70.88	/
			水份	%	15.97	/

注 意 事 项

1. 检测报告无“检验专用章”无效。
2. 检测报告无检验、审核、批准人员签字无效。
3. 检测报告涂改无效。
4. 未经书面许可不得复制报告（完整报告除外），复制的检测报告未重新加盖“检验专用章”无效。
5. 委托检验样品的真实性由委托单位负责，检测结果仅对来样负责。
6. 检测报告需加盖骑缝章。
7. 对检测报告若有异议，须在收到检测报告15日内提出，逾期不予受理。
8. 委托方要求返回样品的，应于接到报告后30日内取回，否则按弃样处理。

检测单位：中天钢铁集团有限公司质量技术处

单位地址：江苏省常州市中吴大道1号